



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA/MG
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



ANEXO X - LOGÍSTICA PARA SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADES MÍNIMA DE SERVIÇO

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto:	Ata Pavimentação no município de Nova Era/MG	22/08/2022
---------	--	------------

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Preço Referência	Fonte	Descrição	Quantidade Total de Serviço	Unidade	Quantidade Mínima de Serviço
4	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS					
4.1	ED-51096	SETOP (JUN/2022)	Aterro compactado com placa vibratória	3.000,00	M3	5,00
4.2	ED-50414	SETOP (JUN/2022)	Remoção e reassentamento de calçamento em blocos de concreto intertravado ou sextavados, incluindo fornecimento de novo colchão de areia E=6cm	20.000,00	M2	200,00
4.3	ED-24056	SETOP (JUN/2022)	Remoção de pavimento em bloco de concreto intertravado ou sextavado, com reaproveitamento dos blocos inclusive afastamento	1.500,00	M2	200,00
4.4	ED-50412	SETOP (JUN/2022)	Remoção e reassentamento de calçamento em paralelepípedo, incluindo fornecimento de novo colchão de saibro e=6cm	5.500,00	M2	150,00
4.5	ED-48491	SETOP (JUN/2022)	Demolição de pavimento paralelepípedo rejuntados, inclusive afastamento e empilhamento	1.500,00	M2	150,00
4.6	ED-50413	SETOP (JUN/2022)	Remoção e reassentamento de pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento das pedras poliédricas	2.000,00	M2	100,00
4.7	ED-48507	SETOP (JUN/2022)	Demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto	2.500,00	M2	30,00
4.8	94287	SINAPI (JUL/2022)	Execução e fornecimento de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura	7.500,00	M	50,00
4.9	94288	SINAPI (JUL/2022)	Execução e fornecimento de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 10 cm altura	200,00	M	150,00
4.10	94273	SINAPI (JUL/2022)	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x13x10x35 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	10.000,00	M	100,00
4.11	ED-48472	SETOP (JUN/2022)	Remoção de meio fio pré-moldado de concreto inclusive carga	10.000,00	M	100,00
4.12	ED-51129	SETOP (JUN/2022)	Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT > 5 km (dentro do perímetro urbano)	30.000,00	M3xKM	100,00
4.13	ED-51132	SETOP (JUN/2022)	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - mecânica	5.000,00	M3	20,00
4.14	102509	SINAPI (JUL/2022)	Pintura de sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva	1.500,00	M2	10,00

Observações:

As quantidades mínimas a serem executadas pela CONTRATADA será descrito na ordem de serviço, que seguirá os quantitativos supracitados determinado pela Fiscalização Municipal da Secretaria de obras e Serviços Urbanos.