



PLANTA BAIXA ESCOLA
ESCALA 1/100
ÁREA = 1276,63m²

OBS.: VERIFICAR AFASTAMENTO DO QUADRO PARA INSTALAR O PROJETOR.
O CABO HDMI PASSARA POR UM ELETRODUTO DE 1" QUE SERÁ COMPARTILHADO ENTRE O PONTO DE REDE E TOMADA ESPECIFICA.

RACK 20U - EQUIPAMENTOS INTERNOS
SEM ESCALA



(TÍPICO)
CONECTA AO PATCH PANEL
PATCH CORDs PARA CONEXÕES NO RACK
S/ ESCALA



(TÍPICO)
POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45
S/ ESCALA

RACK	Rack com equipamentos
TXX XX / RXX XX	Ponto duplo de telefone e dados; tomada com conector fêmea RJ45 e saída de cabo HDMI 30cm do piso.
TXX XX	Ponto simples de dados, tomada com conector fêmea RJ45 em placa 2x4", a 30cm do piso.
	Eletroduto PVC rígido; tubo perfurada com tampa, seção 400x50x3000mm (Compartilhada com elétrica, barramento).
	Eletroduto PVC rígido; trecho que será utilizado flexível quando embutido na parede. Seguir tabela de limite de cabos.
	Eletroduto PVC flexível embutido no piso. Seguir tabela de limite de cabos.

Ponto de telecomunicações	R XX XXX: Sequência do ponto de telecomunicações; Identificação do rack; Rack
Trecho de cabo	Quantidade de cabos; Cabo primário (P), secundário (S) ou interligação (I); Quantidade de pares; XX x QN/ XG; XX XXX x XXX; Identificação sequencial do ponto; Identificação do circuito (T) telefone, (R) rede lógica

Wprimário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Y=UTP (U), STP (S) ou Fibra óptica (Fo)

PROPRIETÁRIO :	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	16.819.831/0001-20
EMPRESA CONTRATADA :	CNPJ
ALESSANDRO DRUMOND - Engenharia & Arquitetura	19.881.726/ 0001-20
RESPONSÁVEL TÉCNICO :	CREA
FERNANDO MARQUES VASCONCELOS	Eng. Elétrico - MG 170944/D

É DE RESPONSABILIDADE DO RT O ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ESTANDO O MESMO SUJEITO ÀS PENALIDADES DA LEI

PROJETO DE REDE LÓGICA

DETALHE: CAMINHO E PONTO DE REDE LÓGICA

USO | DATA: MARÇO/2023

TÍTULO: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ANDRADE | FOLHA: 02/05

ENDEREÇO: RODOVIA MG 120, VILA SANTA ROSA - NOVA ERA/ MG

Alessandro drumond engenharia & arquitetura

DES

FORMATO A1